

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____/_____/

_____/_____/

«_____» _____ 20__ г.

«_____» _____ 20__ г.

Стройка: Ремонт КНУ

Объект: 6 корпус КНУ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 111
на ремонт 8 санузлов (жен/муж)

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков 0,9х1,6м - 4 шт.	1 м2 проема	46.08
2.	E09-04-012-01	Демонтаж металлических перегородок 1,3х1,6м - 3 шт. /прим/	1 м2 проема	49.92
3.	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	1.36
4.	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных /6 шт./	100 м2	0.9024
5.	E65-01-004-02	Демонтаж санитарных приборов чаш Генуа	100 приборов	0.32

1	2	3	4	5
6.	E65-01-004-02	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 приборов	0.08
7.	E65-01-004-01	Демонтаж санитарных приборов раковин	100 приборов	0.16
8.	E46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 /бетон чаши Генуя/	м3	24
9.	E57-01-002-11	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 м2	2.96
10	E63-01-007-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	7.84
11	E65-02-008-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1.76
12	E65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.48
13	E65-01-002-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм /стояк/	100 м трубопровода	0.64
14	E65-01-002-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.32
15	E65-01-002-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.72
16	E65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.52
17	E61-01-026-01	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	8.96
18	E57-01-002-04	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытий	2.96

1	2	3	4	5
19 .	E09-06-001-02	Демонтаж оконных решеток /прим/	т конструкц ий	8.16
20 .	E09-06-001-02	Монтаж оконных решеток из полосовой и тонколистовой стали /114м2/	т конструкц ий	8.16
21 .	E53-01-025-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т металлок онструкц ий перемыче к	1.53816
22 .	С прайс листа.	Уголок 50x50x5мм	п.м	408
23 .	E08-03-004-01	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной 400 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	3.2
24 .	С прайс листа.	Газоблок 600x300x200мм	шт.	96
25 .	E61-01-001-02	/50мм/ Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхно сти	0.16
26 .	X прайс листа.	Аренда вышки	маш.-час	8
27 .	E10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	1.36
28 .	С прайс листа.	Блоки оконные пластиковые	м2	136
29 .	E12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	100 м2 фасадов	0.12
30 .	С прайс листа.	Отливы шириной 250мм	п.м	48
31 .	E08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28.8
32 .	E15-02-019-03	/30мм/ Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукату ренной поверхно сти	3.84

1	2	3	4	5
33 .	E10-05-002-01	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	1.68
34 .	С прайс листа.	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	707.28
35 .	E10-05-009-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	5.28
36 .	С прайс листа.	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	591.36
37 .	С прайс листа.	Профиль направляющий ПН-4 24/28/0,6	м	644.16
38 .	С прайс листа.	Профиль направляющий ПС-4 60/27/0,6	м	1235.52
39 .	E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /50мм/	100 м2 стяжки	2.96
40 .	E11-01-011-02	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1	100 м2 стяжки	17.76
41 .	E08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности пола /прим/	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2.88
42 .	E11-01-047-02	Облицовка стен из плит керамогранитных размером 60x60 см /прим/	100 м2 покрытия	7.6
43 .	E11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60 см	100 м2 покрытия	2.96
44 .	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхно сти облицовк и	2.96

1	2	3	4	5
45 .	E62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклев анной поверхно сти	6.16
46 .	С прайс листа.	Шпатлевка	кг	1478.4
47 .	E15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	6.16
48 .	C01-1713-0060*	Грунтовка	кг	246.4
49 .	E15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	6.16
50 .	С прайс листа.	Финиш	кг	739.2
51 .	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	6.16
52 .	E26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей откосов /прим/	100 м2 поверхно сти	0.72
53 .	C01-1911-0002	Дюбели распорные с металлическим стержнем 10x150 мм	10 шт.	72
54 .	C01-3622-0022*	Базальт толщиной 100мм	м3	7.2
55 .	E10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегоро док	2.96
56 .	C12-0704-0009*	Щиты перегородок из ЛДСП с фурнитурой	м2	296
57 .	E10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.72

1	2	3	4	5
58 . .	С прайс листа.	Блоки дверные деревянные	м2	72
59 . .	C11-0201- 0001* <i>Сантехнические работы</i>	Скобяные изделия	компл.	32
60 . .	E16-04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	0.64
61 . .	E16-04-001- 02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопро вода	1.28
62 . .	С прайс листа.	Сифон 100мм	шт.	560
63 . .	E16-04-001- 01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0.8
64 . .	С прайс листа.	Сифон 50мм	шт.	448
65 . .	E16-04-002- 03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0.8
66 . .	С прайс листа.	Сифон 32мм	шт.	184
67 . .	E16-04-002- 01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	2.08
68 . .	С прайс листа.	Сифон 20мм	шт.	960
69 . .	С прайс листа.	Каркас для двойной раковины, облицованный кафелем	шт.	16
70 . .	E17-01-005- 04	Установка раковин	10 компл.	1.6
71 . .	С прайс листа.	Раковины	шт.	16
72 . .	E17-01-002- 03	Установка смесителей	10 шт.	1.6
73 . .	С прайс листа.	Смеситель для раковин	шт.	16

1	2	3	4	5
74	E06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под чаши Генуа	100 м3 бетона в деле	0.48
75	E17-01-003-04	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	6.4
76	С прайс листа.	Чаша Генуа с бачком	шт.	64
77	E17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	6.4
78	С прайс листа.	Унитаз (импортное производство)	шт.	16
79	E17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной:зеркало /прим/	10 шт.	1.6
80	С прайс листа.	Зеркало овальное с подсветкой 1100х600мм	шт.	16
81	E17-01-005-04	Установка раковин	10 компл.	0.8
82	С прайс листа.	Хозяйственные раковины	шт.	8
83	E17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт.	0.8
84	С прайс листа.	Смеситель для хозяйственных раковин	шт.	8
85	E17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной:зеркало /прим/	10 шт.	24
86	С прайс листа.	Крючки для полотенец	шт.	80
87	С прайс листа.	Установка туалетных бумаг	шт.	80
88	С прайс листа.	Крючки для одежды	шт.	80
<i>Отопление</i>				
89	E16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопро вода	0.48
90	E18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	0.264

1	2	3	4	5
91 .	С прайс листа.	Радиаторы с полимерным покрытием	секция	176
92 .	E16-05-001- 02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	72
93 .	С прайс листа.	Отвод 32мм	шт.	32
94 .	С прайс листа.	Тройник 32мм	шт.	8
95 .	С прайс листа.	Вентиль 32мм	шт.	32
96 .	E18-07-001- 05	Установка кранов воздушных	компл.	32
97 .	С прайс листа.	Кран Маевского	шт.	32
	<i>Электромонтажные работы</i>			
98 .	E67-01-004- 05	Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0.64
99 .	E67-01-004- 01	Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0.32
10 0.	Ц08-02-403- 03	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	8.48
10 1.	С прайс листа.	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	п.м	384
10 2.	С прайс листа.	Кабель ВВГнг 3х2,5мм2	п.м	384
10 3.	Ц08-03-593- 06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.96
10 4.	С прайс листа.	Светильник светодиодный 600х600мм	шт.	96
10 5.	Ц08-03-591- 10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.32
10 6.	С прайс листа.	Розетка	шт.	32
10 7.	Ц08-03-591- 03	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.16
10 8.	С прайс листа.	Выключатель	шт.	16

1	2	3	4	5
	<i>Вентиляция</i>			
10 9.	С прайс листа.	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) диаметром 150 мм	отверстий	16
11 0.	E20-01-001- 01	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздухово дов	0.96
11 1.	С прайс листа.	Воздуховоды пластиковые диаметром 150мм	п.м	80
11 2.	С прайс листа.	Фасонные части	шт.	80
11 3.	E20-03-001- 01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилято р	16
11 4.	C23-0404- 0001*	Вентиляторы канальные центробежные	шт.	16
11 5.	C23-1102- 0001*	Вставки гибкие	шт.	32
	<i>Вывоз мусора</i>			
11 6.	E69-01-009- 01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.4
11 7.	T01-01-01- 041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40
11 8.	T03-21-01- 015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	40

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

