

Стройка: Строительство мини поля КНУ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Строительство мини поля с устройством разделения

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов более 32 см	100 деревьев	0.03
2.	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	100 пней	0.03
3.	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланирова нной площади	0.95
4.	Погрузка при автомобильных перевозках дров	1 т груза	1.2
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км	1 т груза	1.2

Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.832
7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Е01 ТЧ РЗ табл. 1 п.3.187 Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	100 м3 грунта	0.416
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	240
9.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	5.92
10.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	592
11.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотненног о грунта	5.92
12.	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотненног о грунта	0.592

1	2	3	4
---	---	---	---

Раздел 3. ФУНДАМЕНТ

13.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона в деле	0.0378
14.	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм	100 м3 железобетон а в деле	0.2457
15.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемо й поверхности	1.638

Раздел 4. ОГРАЖДЕНИЕ

16.	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0.176
17.	Установка металлических столбов высотой более 4 м на подготовленный бетонный фундамент	100 столбов	0.42
18.	Труба профильная 80x80x2	т	1.374
19.	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	т конструкций	1.34625
20.	Труба профильная 80x40x2	т	1.34625
21.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	1.065
22.	Труба профильная 60x40x2	т	1.065
23.	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки	100 м2 изолируемо й поверхности	7.08
24.	Проволока 6мм	м	250
25.	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0.01
26.	Полотна калиток	шт.	1
27.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Е13 ТЧ Р3 табл. п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3.59
28.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Е13 ТЧ Р3 табл. п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей	100 м2 окрашиваем ой поверхности	3.59
29.	Устройство барьеров безопасности плоских	100 м	1.26
30.	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	42
31.	Верхняя капроновая сетка	м2	798

1	2	3	4
---	---	---	---

Раздел 5. ПОКРЫТИЕ

32.	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3 подстилающ его слоя	95
33.	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2 поверхности	0.095
34.	Нетканый геотекстиль	м2	95
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.95
36.	Щебень	м3	95
37.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	9.5
38.	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-3	100 м2 стяжки	152
39.	Бетон тяжелый М300	м3	95
40.	Укладка покрытий резиновой крошкой /прим./	100 м2	9.5
41.	Резиновая крошка (Тартан)	кг	8778
42.	Полиуретановый клей	кг	2000
43.	Пигмент для покрытия	кг	262
44.	Диоксид	кг	220
45.	Нанесение разметки краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км линии	0.915

Раздел 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

46.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт 500	100 шт.	0.08
47.	Прожектор светодиодный 250 Вт	шт	8
48.	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение, мм2, до 10	км	0.1
49.	Провод ВВГнг	м	105
50.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	2
51.	Автоматический выключатель однополюсный 25А	шт.	2

Раздел 7. МАФ

52.	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.092
53.	Скамейки	шт	2
54.	Футбольные ворота	шт	2
55.	Баксетбольные кольца	шт	2

1	2	3	4
---	---	---	---

Раздел 8. РАЗДЕВАЛКА

56.	Модульный дом из сэндвич панелей утепленный с электропроводкой, монтажом и доставкой 18м2 <i>Сан.техника</i>	шт	2
57.	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм	100 м	0.1
58.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных ПВХ труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм/прим./, 100 м трубопровода	100 м трубопровод а	0.08
59.	Труба канализационная ПВХ ф100	м	8
60.	Отвод ф100	шт	2
61.	Тройник прямой ф100х50	шт	2
62.	Переход ф100х50	шт	4
63.	Хомут метал ф50	шт	20
64.	Душевая кабина 90х90	шт	2
65.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровод а	0.1
66.	Труба канализационная ПВХ ф50	м	10
67.	Отвод ф50	шт	8
68.	Тройник ф50х50	шт	2
69.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.2
70.	Умывальник в компл	шт	2
71.	Установка смесителей	10 шт.	0.2
72.	Смеситель для умывальника	шт	2
73.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.2
74.	Унитаз компакт	шт	2
75.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0.3
76.	Труба ф20	м	30
77.	Кран ф20	шт	8

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)