

Ведомость объемов работ

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
 К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
 К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
 К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
 К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество
Наружные работы		
1.	E68-01-020-01 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания	1,94
2.	С прайс лист1. Брусчатка, м2	194
3.	E11-01-025-01 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 100 м2 покрытия	1,94
4.	E27-03-010-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м	0,62
5.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0,62
6.	C15-0202-0001* Камень бортовой, м	62
Фасад		
7.	E62-04-005-01 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	8,6
8.	E15-02-001-08 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя), 100 м2 оштукатуренной поверхности	1,3
9.	E15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	8,6
10.	C01-1713-0060* Грунтовка, т	0,172
11.	E15-04-007-07	8,6

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	
12. С прайс лист2. Фасадная краска, л	220
Коридор	
13. E46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2,12
14. E15-04-006-04 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен, 100 м2 покрытия	2,12
15. C01-1713-0060* Грунтовка, т	0,0424
16. E15-02-016-03 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	2,12
17. E15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,12
18. E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,12
19. С прайс лист3. Декоративная панель, м2	120
20. E28-02-036-01 Устройство каналов кабельных шириной: 600 мм, м канала	80
21. С прайс лист4. Кабель канал сечение 4*2, п.м	80
22. С прайс лист5. Плафоны, шт	16
23. E33-04-014-02 Установка светильников с лампами люминесцентными, светильник	16
24. E67-01-009-02 Смена розеток, 100 шт.	0,08
25. С прайс лист6.	8

Розетки, шт	
26. Е67-01-009-01 Смена выключателей, 100 шт.	0,04
27. С прайс лист7. Включатель, шт	4
28. С прайс лист8. Зеркало, м2	6
29. Е56-01-009-01 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, м2	6
30. Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	6
31. С09-0104-0001* Блоки дверные металлические, м2	6
32. Е56-01-021-05 Установка полотен внутренних межкомнатных, м2	6
33. Е62-03-006-02 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
Коридор 2 этажа	
34. Е62-01-007-05 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6,4
35. С прайс лист9. Вододисперсионная краска, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4,16
36. С прайс лист10. Эмаль цвет темно-желтый, м2	224
37. Е56-01-003-02 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2	0,04
38. Е10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0,04
39. С13-0107-0001* Доски подоконные ПВХ, м	4
40. С прайс лист11.	80

порог, п.м	
41. E56-01-002-02 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,12
42. E10-01-037-01 Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с раздвижными двустворными, трехстворными и четырехстворными окнами с площадью проема: двустворных до 2 м2, 100 м2	0,12
43. C13-0109-0001* Профили из ПВХ для раздвижных створок в комплекте, 100 м2	0,12
Коридор 3 этажа	
44. E62-01-007-05 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6,4
45. С прайс лист9. Водоэмульсионная краска, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4,16
46. С прайс лист10. Эмаль цвет темно-желтый, м2	224
47. E56-01-003-02 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных, 100 м2	0,04
48. E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0,04
49. C13-0107-0001* Доски подоконные ПВХ, м	4
50. С прайс лист11. Порог, п.м	80
51. E56-01-002-02 Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,12
52. E10-01-037-01 Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с раздвижными двустворными, трехстворными и четырехстворными окнами с площадью проема: двустворных до 2 м2, 100 м2	0,12
53. C13-0109-0001* Профили из ПВХ для раздвижных створок в комплекте, 100 м2	0,12
54. E67-01-004-06 Демонтаж электрошита прим, 100 шт.	0,04

55. Ц20-01-005-02 Панель электропитающая щитовая, устанавливаемая дополнительно, шт.	4
56. С прайс лист12. Электронная щитовая, шт	1
57. С99-0001-0060* Строительный мусор, т	6