

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 10
на Ремонт Аудитория КГНУ

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Раздел 1. Ремонт аудит. №101-102*Полы*

1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.3004
2.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1506
3.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.3736
4.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.4277
5.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытий	0.4277
6.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.4277
7.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0.4277
8.	Демонтаж защитных металлических дверных решетки	т конструкций	0.028
9.	Подноска переноска до 20м гравия вручную/прим/	1 т груза	27.44
10.	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающ его слоя	17.15
11.	Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0.4287
12.	Подноска переноска до 20м песок вручную/прим/	1 т груза	3.63
13.	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3 изоляции	2.14

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
14.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		100 м2	0.4362
			стяжки	
15.	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1		100 м2	1.7449
			стяжки	
16.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см		100 м2	0.4362
			покрытия	
17.	Устройство плинтусов из плиток керамических		100 м	0.2798
			плинтуса	
18.	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2	0.4362
			поверхности	
			облицовки	
19.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2	0.694
			расчищенно	
			й	
			поверхности	
20.	Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		100 м2	0.694
			оштукатурен	
			ной	
			поверхности	
21.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100 м2	0.694
			окрашиваем	
			ой	
			поверхности	
22.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2	0.694
			покрытия	
23.	Грунтовка		кг	9.02
24.	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2	0.35
			окрашиваем	
			ой	
			поверхности	
25.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2	0.354
			окрашиваем	
			ой	
			поверхности	
26.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		100 м2	0.032
			окрашиваем	
			ой	
			поверхности	
27.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм		100 м	0.15
			трубопровод	
			а	
28.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты		кг	0.3
29.	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам		шт.	8
30.	Кран шаровая		шт.	2

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
31.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровод а	0.058	
32.	Крепления	кг	0.3	
33.	Установка раковин	10 компл.	0.1	
34.	Раковины размером 500x400x410 мм с комплектующими	шт.	1	
35.	Установка смесителей	10 шт.	0.1	
36.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.6	
37.	Провод ВВГ 3*2,5	м	30	
38.	Провод ВВГ 2*1,5	м	30	
39.	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.08	
40.	Осветительные приборы Модел:OZ-30-55W размером 595*595мм	шт	8	
41.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.1	
42.	Розетка	шт	10	
43.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02	
44.	Выключатель	шт	2	
45.	Щиток лабораторный	шт.	1	
46.	Щит освещение	шт	1	
47.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	2	
48.	Автомат IP 20A	шт	1	
49.	Автомат IP 40A	шт	1	
50.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.022	
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.2	

Раздел 2. Аудит.№103-104*Полы*

52.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.2956
53.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1478
54.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.373
55.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.4304
56.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытий	0.4304
57.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев	100 м2 основания	0.4304
58.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0.4304
59.	Демонтаж защитных металлических дверных решетки	т конструкций	0.028

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
60.		Подноска переноска до 20м гравия вручную/прим/	1 т груза	27.55
61.		Устройство подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающ его слоя	17.22
62.		Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0.4304
63.		Подноска переноска до 20м песок вручную/прим/	1 т груза	3.66
64.		Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3 изоляции	2.15
65.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.4382
66.		На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1	100 м2 стяжки	1.7528
67.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.4382
68.		Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0.2768
69.		Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.4382
70.		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й	0.673
71.		Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 поверхности оштукатурен ной	0.673
72.		Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 поверхности окрашиваем ой	0.673
73.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 поверхности покрытия	0.673
74.		Грунтовка	кг	8.75
75.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой	0.34
76.		Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 поверхности окрашиваем ой	0.333

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
77.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.034
78.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровод а	0.14
79.		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.3
80.		Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	8
81.		Кран шаровая	шт.	2
82.		Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровод а	0.056
83.		Крепления	кг	0.3
84.		Установка раковин	10 компл.	0.1
85.		Раковины размером 500х400х410 мм с комплектующими	шт.	1
86.		Установка смесителей	10 шт.	0.1
87.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.6
88.		Провод ВВГ 3*2,5	м	30
89.		Провод ВВГ 2*1,5	м	30
90.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.08
91.		Осветительные приборы Модел:OZ-30-55W размером 595*595мм	шт	8
92.		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.1
93.		Розетка	шт	10
94.		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
95.		Выключатель	шт	2
96.		Щиток лабораторный	шт.	1
97.		Щит освещение	шт	1
98.		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	2
99.		Автомат IP 20А	шт	1
100.		Автомат IP 40А	шт	1
101.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.025
102.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.5

Раздел 3. Аудит.№106*Полы*

103.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.1676
104.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.1683

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
105.		Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2	100 м2 пола	0.1683
106.		Проолифка деревянных поверхностей валиком	100 м2 обрабатыва емой поверхности	0.1683
107.		Устройство (USB) плитами древесностружечными 16 мм /ghbv//	100 м2 обшивки стен	0.1683
108.		Плита USB	м2	17.25
109.		Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0.1683
110.		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0.4535
111.		Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.4535
112.		Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.4535
113.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.4535
114.		Грунтовка	кг	6.88
115.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.4535
116.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.014

Раздел 4. Аудит.№105*Полы*

117.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.134
118.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.0895
119.		Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2	100 м2 пола	0.0895

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
120.	Проолифка деревянных поверхностей валиком		100 м2 обрабатыва емой поверхности	0.0895
121.	Устройство (USB) плитами древесностружечными 16 мм /ghbv//		100 м2 обшивки стен	0.0895
122.	Плита USB		м2	9.17
123.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		100 м2 покрытия	0.0904
124.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищенно й поверхности	0.34
125.	Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.34
126.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.34
127.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2 покрытия	0.34
128.	Грунтовка		кг	4.42
129.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.34
130.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.0096

Раздел 5. Аудит.№109*Полы*

131.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		100 м плинтуса	0.274
132.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина		100 м2 покрытий	0.4048
133.	Разборка покрытий полов дощатых		100 м2 покрытий	0.4048
134.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев		100 м2 основания	0.4048

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
135.		Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0.4048
136.		Подноска переноска до 20м гравия вручную/прим/	1 т груза	25.85
137.		Устройство подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающ его слоя	16.16
138.		Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0.4048
139.		Подноска переноска до 20м песок вручную/прим/	1 т груза	3.8
140.		Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3 изоляции	2.04
141.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.4048
142.		На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1	100 м2 стяжки	1.6192
143.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0.4098
144.		Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0.274
145.		Окрашивание поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.4048
146.		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0.7201
147.		Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.7201
148.		Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.7201
149.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.7201
150.		Грунтовка	кг	9.36
151.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.7201

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
152.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024
153.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0.1
154.		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.3
155.		Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	7
156.		Кран шаровая	шт.	2
157.		Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.086
158.		Крепления	кг	0.3
159.		Установка раковин	10 компл.	0.1
160.		Раковины размером 500х400х410 мм с комплектующими	шт.	1
161.		Установка смесителей	10 шт.	0.1
162.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.4
163.		Провод ВВГ 3*2,5	м	20
164.		Провод ВВГ 2*1,5	м	20
165.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.06
166.		Осветительные приборы Модел:OZ-30-55W размером 400*400мм	шт	6
167.		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.08
168.		Розетка	шт	8
169.		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
170.		Выключатель	шт	2
171.		Щиток лабораторный	шт.	1
172.		Щит освещение	шт	1
173.		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	2
174.		Автомат IP 20A	шт	1
175.		Автомат IP 40A	шт	1

Раздел 6. Аудит.№310-311

176.		Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.1575
177.		Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1575
<i>Полы</i>				
178.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.2788
179.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.4335
180.		Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2	100 м2 пола	0.4335

1	2	3	4	5
181.	Проолифка деревянных поверхностей валиком		100 м2 обрабатыва емой поверхности	0.4335
182.	Устройство (USB) плитами древесностружечными 16 мм /прим./		100 м2 обшивки стен	0.4335
183.	Плита USB		м2	44.43
184.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков		100 м2 покрытия	0.4603
185.	Грунтовка		кг	5.98
186.	Устройство короб в потолках: из ГКЛ		100 м2 потолков	0.0259
187.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.4603
188.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		100 м2 покрытия	0.434
189.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих		100 м плинтуса	0.291
190.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищенно й поверхности	0.7266
191.	Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.7266
192.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.7266
193.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2 покрытия	0.7266
194.	Грунтовка		кг	9.45
195.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.7266
196.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.016

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
197.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.021
198.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.1

Раздел 7. Аудит.№308-309

199.		Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.1538
200.		Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1538
	<i>Полы</i>			
201.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.4501
202.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.4501
203.		Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2	100 м2 пола	0.4501
204.		Проолифка деревянных поверхностей валиком	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.4501
205.		Устройство (USB) плитами древесностружечными 16 мм /прим./	100 м2 обшивки стен	0.4501
206.		Плита USB	м2	45.13
207.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.4706
208.		Грунтовка	кг	6.12
209.		Устройство короб в потолках: из ГКЛ	100 м2 потолков	0.0259
210.		Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4706
211.		Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0.4578
212.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.4501
213.		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.7166
214.		Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.7166

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
215.		Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7166
216.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.7166
217.		Грунтовка	кг	9.32
218.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7166
219.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016
220.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.023
221.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.3
Раздел 8. Аудит.№306				
222.		Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.1062
223.		Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1062
224.	Полы	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.28
225.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.3702
226.		Острожка дощатых покрытий полов площадью свыше 5 м2	100 м2 пола	0.3702
227.		Проолифка деревянных поверхностей валиком	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.3702
228.		Устройство (USB) плитами древесностружечными 16 мм /прим./	100 м2 обшивки стен	0.3756
229.		Плита USB	м2	38.5
230.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.3756
231.		Грунтовка	кг	4.9
232.		Устройство короб в потолках: из ГКЛ	100 м2 потолков	0.0177

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
233.		Окрашивание поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3756
234.		Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0.3756
235.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.285
236.		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.7303
237.		Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.7303
238.		Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7303
239.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.7303
240.		Грунтовка	кг	9.5
241.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7303
242.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016
243.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.015
244.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.5

Раздел 9. Аудит. №304

245.		Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.1568
246.		Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1568
247.	Полы	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.297
248.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.5014

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
249.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.5092
250.		Грунтовка	кг	6.62
251.		Устройство короб в потолках: из ГКЛ	100 м2 потолков	0.0259
252.		Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5092
253.		Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0.5092
254.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.297
255.		Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.79
256.		Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.79
257.		Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.79
258.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.79
259.		Грунтовка	кг	10.3
260.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.79
261.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016
262.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.016
263.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.6

Раздел 10. Аудит.№319

264.		Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.1025
265.		Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	100 м2	0.1025

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
<i>Полы</i>				
266.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		100 м плинтуса	0.2764
267.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина		100 м2 покрытий	0.3522
268.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков		100 м2 покрытия	0.3522
269.	Грунтовка		кг	4.58
270.	Устройство короб в потолках: из ГКЛ		100 м2 потолков	0.0168
271.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.369
272.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		100 м2 покрытия	0.3572
273.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих		100 м плинтуса	0.2764
274.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищенно й поверхности	0.734
275.	Сплошное выравнивание поверхностей (Радбонтом) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.734
276.	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.734
277.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2 покрытия	0.734
278.	Грунтовка		кг	10.27
279.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.734
280.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.016
281.	Очистка помещений от строительного мусора		100 т мусора	0.015
282.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	1.5

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Раздел 11. Аудит.№222

283.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.4736
284.	Грунтовка	кг	6.16
285.	Окрашивание поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4736
286.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.8069
287.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.8069
288.	Грунтовка	кг	10.49
289.	Окрашивание поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8069
290.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016
291.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.6
292.	Провод ВВГ 3*2,5	м	30
293.	Провод ВВГ 2*1,5	м	30
294.	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.06
295.	Осветительные приборы Модел:OZ-30-55W размером 400*400мм	шт	6
296.	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.06
297.	Розетка	шт	6
298.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
299.	Выключатель	шт	2
300.	Щиток лабораторный	шт.	1
301.	Щит освещение	шт	1
302.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	2
303.	Автомат IP 20A	шт	1
304.	Автомат IP 40A	шт	1

Раздел 12. Аудит.№217

305.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.2923
------	---	--------------------	--------

< 1 * 1 * 10 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
306.	Грунтовка		кг	3.8
307.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2923
308.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищенной поверхности	0.6121
309.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2 покрытия	0.6121
310.	Грунтовка		кг	7.95
311.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6121
312.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012

Раздел 13. Аудит.№213

313.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков		100 м2 покрытия	0.4915
314.	Грунтовка		кг	6.39
315.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4915
316.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищенной поверхности	0.8301
317.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2 покрытия	0.8301
318.	Грунтовка		кг	10.79
319.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8301
320.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Раздел 14. Аудит.№206

321.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.2389
322.	Грунтовка	кг	3.1
323.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2389
324.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.5405
325.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.5405
326.	Грунтовка	кг	7.03
327.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5405
328.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.014

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)