

Лот №2 Ремонт аудитории учебного корпуса Каракольского филиала КНУ им. Ж.Баласагына

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 20
на Ремонт аудитория учебного корпуса Каракольский филиал КГНУ

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Раздел 1.

1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.1246
2.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки	0.023
Стены и полы			
3.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.038
4.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытий	0.2893
5.	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета	100 м2 основания	0.2893
6.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.2893
7.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0.2893
8.	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером	100 м2 изолируемо й поверхности	0.154
9.	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающ его слоя	11.57
10.	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3 подстилающ его слоя	1.46

1	2	3	4	5
11.		Переноска гравийно -песчаный смесь вручную на расстояние до 10м	1 т груза	18
12.		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4	100 м3 уплотненного грунта	0.1157
13.		Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотненного грунта	0.01157
14.		Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающ его слоя	0.868
15.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.2926
16.		На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1	100 м2 стяжки	1.1704
17.		Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0328
18.		Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки	0.0765
19.		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.89
20.		Блоки дверные металлические	м2	1.89
21.		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0122
22.		Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых	100 м3 кладки	0.0047
23.		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.0125
24.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.0381
25.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0.2926
26.		Плитки керамогранитные	м2	29.84
27.		Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0.221
28.		Очистка вручную поверхности стен с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0.5712
29.		Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.5712

1	2	3	4	5
30.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод а	0.12
31.		Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.02
32.		Подготовка чугунных секционных радиаторов к установке	100 кВт	0.024
33.		Установка радиаторов чугунных б/у	100 кВт	0.024
34.		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровод а	0.12
35.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.018
36.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.5712
37.		Грунтовка	кг	7.42
38.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.5712
39.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.29
40.		Грунтовка	кг	3.77
41.		Окрашивание поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.29
Наружная работа				
42.		Устройство бетонных ступенки	м3 подстилающ его слоя	1.1
43.		Уплотнение грунта гравием	100 м2 площади уплотнения	0.105
44.		Смесь песчано-гравийная природная	м3	1.05
45.		Устройство подстилающих слоев бетонных площадки (s=10.5м2)	м3 подстилающ его слоя	0.84
46.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.0821
47.		Переноска строительного мусора с вручную на расстояние до 10м	1 т груза	8.21

Раздел 2. Электроосвещение

1	2	3	4	5
48.		Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0.04
49.		Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0.08
50.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.3
51.		Кабель ВВГ 2*1,5	м	16
52.		Кабель ВВГ 2*2,5	м	14
53.		Установка розеток	100 шт.	0.04
54.		Розетки	100 шт.	0.04
55.		Установка выключателей	100 шт.	0.01
56.		Выключатель	100 шт.	0.01
57.		Установка светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0.04
58.		Светильник с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	4

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)