

Лот №1 Ремонт аудитории и фойе учебного корпуса Каракольского филиала КНУ им. Ж.Баласагына

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 196

на Ремонт аудитория и фойе учебного корпуса КНУ г. Кара-Коль ул.Тыныстанова 46

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.048
2.		Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.051
3.		Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0.38
4.		Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	перегородок 100 м плитуса	0.18
5.		Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.17
6.		Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	покрытий 100 м2 основания	0.17
7.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.23
8.		Смена санитарных приборов раковин	покрытий 100 приборов	0.02
9.		Демонтаж санитарных приборов раковин	100 приборов	0.02
10.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 16 мм	100 м трубопровод а	0.06
11.		Устройство подстилающих слоев гравийных	м3 подстилающ его слоя	3.4
12.		Переноска гравия до 10м вручную	1 т груза	5.4
13.		Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотненног о грунта	0.0034

1	2	3	4	5
14.		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4	100 м3 уплотненног о грунта	0.034
15.		Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.17
16.		На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-3	100 м2 стяжки	0.34
17.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.45
18.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см	100 м2 покрытия	0.45
19.		Плитки керамогранитные	м2	45
20.		Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0.2502
21.		Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (оконный проем)	м3 кладки	2.6
22.		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.153
23.		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.85
24.		Блоки дверные металлические	м2	1.85
25.		Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.026
26.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.8
27.		Грунтовка	кг	10.4
28.		Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.8
29.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.2847
30.		Грунтовка	кг	3.7
31.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.8
32.		Окрашивание поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.2847

Электроосвещение

1	2	3	4	5
33.		Демонтаж выключатели, розетки	100 шт.	0.06
34.		Демонтаж светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	0.06
35.		Демонтаж щитки осветительные,	шт.	1
36.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.34
37.		Кабель ВВГ 2х1,5	100 м	0.2
38.		Кабель ВВГ 3х2,5	100 м	0.14
39.		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04
40.		Розетки	шт	4
41.		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.02
42.		Выключатель	шт	2
43.		Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.06
44.		Светильник разм. 60*60мм	шт	6
45.		Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями,	шт.	1
46.		Щит освещение	шт	1
47.		Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.0856
48.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.56
49.		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	8.56

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)