

Ведомость объёмов работ
Локальная смета №1
Строительство домиков в пансионате "Университет" КНУ им. Жусупа Баласагына

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
ФУНДАМЕНТЫ						
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 1	100 м³ грунта	1.2		120
2	2	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м³ бетона в деле	0.098		9.8
3	3	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная	м²	50		50
4	4	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м² пола	5.24		524
5	5	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м² изолируемой поверхности	0.4		40.0
6	6	Пиломатериал балки 100х100мм	м³	15.2		15.2
7	7	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м² покрытий	6.5		650
8	8	Пиломатериал половой шпунтованный 30 мм	м²	650		650
9	9	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)	м³ изоляции	52		52
10	10	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м² перекрытий	5.2		520
11	11	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м³	8.4		8.4

1	2	3	4	5	6	7
12	12	Балки с черепными брусками	м ³	1.665		1.665
13	13	Установка стропил	м ³ древесины в конструкции	15.665		15.665
14	14	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м ³ изоляции	98		98
15	15	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м ² поверхности покрытия изоляции	9.8		980
16	16	Ветрозащитная пленка "Изоспан"	м ²	1 400		1400
17	17	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м ²	9.8		980
18	18	Доски хвойных пород	м ³	25.185		25.185
19	19	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м ³ древесины	15.5		155
20	20	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м ² обшивки стен	15.5		1550
21	21	Доски хвойных пород	м ³	21.7		21.7
22	22	Проолифка деревянных поверхностей кистью	100 м ² обрабатываемой поверхности	9.8		980
23	23	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	100 м ² покрытия поверхности	9.8		980
24	24	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми	100 м ² горизонтальной проекции	0.48		48
25	25	Стоимость лестниц с перилами	шт	10		10
26	26	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0.22		22
27	27	Стоимость декоративных перил	шт	10		10
28	28	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу): средней сложности	100 м ²	9.8		980
29	29	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м ²	1 080		1080

1	2	3	4	5	6	7
30	30	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ² покрытия	0.25		25
31	31	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом без пароизоляционного слоя	100 м ² поверхности облицовки	2		200
32	32	Устройство покрытий на клею (сухих смесях) из керамических плиток	100 м ²	0.5		50.0
33	33	Плитки керамические рядовые	м ²	51		(0.5)*102.0
34	34	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	1.35		135
35	35	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0.3665		36.65
36	36	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: 50 л	шт.	10		10.0
37	37	Водонагреватели электрические бытовые накопительные	компл.	10		10.0
38	38	Панели декоративные пластиковые "PROFIPLAST", размером 2700x250x8 мм	шт	30		30.0
39	39	Трубы полиэтиленовые	м	170		170
40	40	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 компл.	0.1		1
41	41	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	2		20
42	42	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1		10
43	43	Установка раковин	10 компл.	1		10

1	2	3	4	5	6	7
44	44	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода свыше 32 до 63 мм	шт	40		40.0
45	45	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода свыше 63 до 110 мм	шт	40		40.0
46	46	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями	шт.	80		(40.0)*2
47	47	Детали соединительные из полиэтилена с удлинительными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	40		(40.0)*1
48	48	Тройник диаметром 15	шт.	50		50.0
49	49	Тройник диаметром 50	шт.	10		10
50	50	Тройник диаметром 100	шт.	10		10
51	51	Установка смесителей	10 шт.	3		30
52	52	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	10		10
53	53	Трубы полиэтиленовые диаметром 50	м	70		70.0
54	54	Трубы полиэтиленовые диаметром 100	м	30		30
55	55	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	10		10
56	56	Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	10		10
57	57	Переходник Н-В размером 1/2"	шт.	7		7.0

1	2	3	4	5	6	7
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
58	58	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	80		80
59	59	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100	шт.	10		10.0
60	60	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250	шт.	3		3.0
61	61	Отвод гофрированный стальной	шт.	20		20.0
62	62	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм	100 м	1.5		150.0
63	63	Кабель силовой 3x50	м	200		200.0
64	64	Кабель или провод питания сечением, мм ² : 6	100 м кабеля или провода	6		600
65	65	Провод двухжильный сечение, 2.4мм ²	м	600		600
66	66	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.4		40
67	67	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	4		40
68	68	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.6		60
69	69	Трубки защитные гофрированные	м	270		270
70	70	Соединение трубопроводов гибкими шлангами, диаметр 50 мм, монтаж на поверхности	1 соединение	70		70.0
71	71	Рытье и засыпка траншей глубиной до 1 м роторными экскаваторами для трубопроводов, группа грунтов 2	км траншеи	0.4		0.4
72	72	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.03		3.0

1	2	3	4	5	6	7
73	73	Стойки металлические опорные	шт.	3		(0.03)*100
74	74	Бетон (класс по проекту)	м³	0.1902		(0.03)*6.34
75	75	Шланг	м	270		270.0
76	76	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0.7		70
77	77	Ленточное освещение	м	150		150.0
78	78	Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5	шт.	40		40
79	79	Светильник	шт.	60		60
80	80	Щитки осветительные групповые УОЩВ-12 УХЛ4	шт.	3		3.0